



Prefeitura Municipal de Centenário do Sul - PR

**REFORMA DA FARMÁCIA DA UBS ANITA CANET**ENDEREÇO: AV. WANDERLEY ANTUNES DE MORAES, 850, CENTRO,  
CENTENÁRIO DO SULReferencial de valores: SINAPI Janeiro 2026 - Sem  
Desoneração

| ITEM                               | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT. | BDI            | 22,82%         | R\$             | 33.853,44            |
|------------------------------------|--------|---------|--|-------|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
|                                    |        |         |  |       |        | PR. UNIT.(R\$) | PR. UNIT.(R\$) | VALOR (R\$)     |                      |
| 1                                  |        |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |       |        |                |                | <b>Subtotal</b> | <b>765,10</b>        |
| 1.1                                | 103689 | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS   | M2    | 1,13   | 476,51         | 585,27         |                 | 658,43               |
| 1.2                                | 97622  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | M3    | 0,25   | 83,19          | 102,18         |                 | 25,75                |
| 1.3                                | 97645  | SINAPI  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | M2    | 1,82   | 36,20          | 44,46          |                 | 80,92                |
| 2                                  |        |         | <b>FECHAMENTO JANELAS EXISTENTES E PORTA</b>   |       |        |                |                | <b>Subtotal</b> | <b>2.410,00</b>      |
| 2.1                                | 103360 | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | M2    | 1,82   | 98,01          | 120,38         |                 | 219,09               |
| 2.2                                | 87546  | SINAPI  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024  | M2    | 4,27   | 40,91          | 50,25          |                 | 214,56               |
| 2.3                                | 98689  | SINAPI  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  | M     | 0,80   | 134,65         | 165,38         |                 | 132,31               |
| 2.4                                | 100683 | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN    | 1,00   | 1.501,36       | 1.844,04       |                 | 1.844,04             |
| 3                                  |        |         | <b>FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA</b>  |       |        |                |                | <b>Subtotal</b> | <b>2.531,75</b>      |
| 3.1                                |        | COMP 01 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE PLACAS CIMENTÍCIAS, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS                                       | M2    | 10,88  | 165,98         | 203,87         |                 | 2.217,08             |
| 3.2                                | 102180 | SINAPI  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025   | M2    | 0,53   | 487,98         | 599,36         |                 | 314,66               |
| 4                                  |        |         | <b>PINTURA</b>   |       |        |                |                | <b>Subtotal</b> | <b>28.146,59</b>     |
| 4.1                                | 88495  | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | M2    | 26,02  | 16,19          | 19,89          |                 | 517,42               |
| 4.2                                | 88485  | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023  | M2    | 149,40 | 4,96           | 6,09           |                 | 910,16               |
| 4.3                                | 104642 | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | M2    | 149,40 | 13,16          | 16,16          |                 | 2.414,86             |
| 4.4                                | 95305  | SINAPI  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023  | M2    | 707,13 | 16,00          | 19,65          |                 | 13.896,49            |
| 4.5                                | 100724 | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA /POR  | M2    | 56,23  | 17,82          | 21,89          |                 | 1.230,73             |
| 4.6                                | 100717 | SINAPI  | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020  | M2    | 56,23  | 13,81          | 16,96          |                 | 953,78               |
| 4.7                                | 102491 | SINAPI  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021   | M2    | 264,94 | 25,27          | 31,04          |                 | 8.223,16             |
| <b>Custo TOTAL com BDI incluso</b> |        |         |  |       |        |                |                |                 | <b>R\$ 33.853,44</b> |

Centenário do Sul, 03 de março de 2026.

Beatriz Verssão Spirandio  
CREA PR 183600/D

## Assinaturas

Página: 1



Processo: 905/2026

Data: 24/03/2026 10:27:16

Requerente: SECRETARIO DE SAÚDE

Contato: SECRETARIO DE SAÚDE


Assunto: Licitação - Abertura

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANITA CANET,

Assinatura avançada realizada por: RODRIGO ALMEIDA LENS em 24/03/2026 10:27:16.

Assinatura avançada realizada por: AMILTON APARECIDO DA SILVA em 27/03/2026 11:33:26.

Assinatura avançada realizada por: MELQUIADES TAVIAN JUNIOR em 30/03/2026 11:33:54.



Documento assinado nos termos do Decreto Nº 0260/2022

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<http://centenariodosulprscp.equipiano.com.br:5508/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/508> com

o código 5563ab5b-b001-4dbc-854d-2b713d0564bc