

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Código e Referência da Composição de
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO							
		COMP 01	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE PLACAS CIMENTÍCIAS, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS. AF 07/2023 PS	M2			165,98	96361
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2370	31,41	R\$ 7,44	
88278			MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7260	35,27	R\$ 25,61	
	39443		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,5441	0,22	R\$ 0,12	
	39435		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,1868	0,09	R\$ 1,82	
	34357		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,0978	4,46	R\$ 4,90	
	39432		FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851	3,25	R\$ 5,15	
	39431		FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	0,36	R\$ 0,90	
	39422		PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,8278	7,74	R\$ 45,11	
	39419		PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8234	6,82	R\$ 12,44	
	11063		PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	M2	2,1060	29,68	R\$ 62,51	

Centenário do Sul, 03 de março de 2026.

Beatriz Veressão Spirandio  
CREA PR 183600/D

## Assinaturas

Página: 1



Processo: 905/2026

Data: 24/03/2026 10:27:16

Requerente: SECRETARIO DE SAÚDE

Contato: SECRETARIO DE SAÚDE


Assunto: Licitação - Abertura

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANITA CANET,

Assinatura avançada realizada por: RODRIGO ALMEIDA LENS em 24/03/2026 10:27:16.

Assinatura avançada realizada por: AMILTON APARECIDO DA SILVA em 27/03/2026 11:33:26.

Assinatura avançada realizada por: MELQUIADES TAVIAN JUNIOR em 30/03/2026 11:33:54.



Documento assinado nos termos do Decreto Nº 0260/2022

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<http://centenariodosulprscp.equipiano.com.br:5508/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/508> com

o código b2f0d107-8e4c-466a-9595-fc6d124a3cb7