



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 40559/2025	Nº TransfereGOV 999999	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUB_50 -20 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF CENTENÁRIO DO SUL/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									3.060.741,64	
1.			MINHA CASA MINHA VIDA SUB 50					-	3.060.741,64	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	50.714,56	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	6,48	447,71	BDI 1	538,77	3.491,16	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	280,00	90,09	BDI 1	108,41	30.354,80	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO,	MES	12,00	665,00	BDI 1	800,26	9.603,20	RA
1.1.0.0.4.	SINAPI	95642	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,	UN	2,00	486,38	BDI 1	585,31	1.170,60	RA
1.1.0.0.5.	SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE	UN	2,00	2.532,36	BDI 1	3.047,44	6.094,80	RA
1.2.			FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES					-	450.628,80	
1.2.1.			FUNDAÇÕES					-	450.628,80	
1.2.1.1.			ESTACA					-	188.639,00	
1.2.1.1.1.	Composição	100896_ADP	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	2.240,00	54,00	BDI 1	64,98	145.555,20	RA
1.2.1.1.2.	SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO	KG	664,00	17,42	BDI 1	20,96	13.917,40	RA
1.2.1.1.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.	KG	2.280,40	10,63	BDI 1	12,79	29.166,40	RA
1.2.1.2.			BALDRAMES					-	171.711,20	
1.2.1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA	M3	66,40	131,06	BDI 1	157,72	10.472,60	RA
1.2.1.2.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	M2	166,00	41,07	BDI 1	49,42	8.203,80	RA
1.2.1.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	666,00	73,17	BDI 1	88,05	58.641,40	RA
1.2.1.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	KG	1.840,00	14,98	BDI 1	18,03	33.175,20	RA
1.2.1.2.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	KG	934,00	18,40	BDI 1	22,14	20.678,80	RA
1.2.1.2.6.	Composição	96555_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK	M3	48,40	696,02	BDI 1	837,59	40.539,40	RA
1.2.1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	90.278,60	
1.2.1.3.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	M2	664,60	56,85	BDI 1	68,41	45.465,20	RA
1.2.1.3.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	M2	830,80	44,82	BDI 1	53,94	44.813,40	RA
1.3.			SUPRAESTRUTURA					-	319.253,80	
1.3.1.			PILARES, VIGAS E LAJES					-	319.253,80	
1.3.1.0.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	M2	694,40	68,59	BDI 1	82,54	57.315,80	RA
1.3.1.0.2.	Composição	92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM	M2	523,80	70,41	BDI 1	84,73	44.381,60	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	81,40	119,67	BDI 1	144,01	11.722,40	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	1.916,40	15,08	BDI 1	18,15	34.782,60	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	1.806,00	12,58	BDI 1	15,14	27.342,80	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	3.033,00	11,07	BDI 1	13,32	40.399,60	RA
1.3.1.0.7.	Composição	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,	M2	127,20	181,28	BDI 1	218,15	27.748,60	RA
1.3.1.0.8.	Composição	103669_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES -	M3	31,60	847,38	BDI 1	1.019,74	32.223,80	RA
1.3.1.0.9.	Composição	103682_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO	M3	41,40	869,85	BDI 1	1.046,78	43.336,60	RA
1.4.			PAREDES E PAINÉIS					-	329.825,20	
1.4.1.			ALVENARIA/FECHAMENTOS					-	329.825,20	
1.4.1.0.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	2.807,60	88,19	BDI 1	106,13	297.970,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 40559/2025	Nº TransfereGOV 999999	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUB_50 -20 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF CENTENÁRIO DO SUL/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									3.060.741,64	
1.4.1.0.2.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.	M	324,00	56,98	BDI 1	68,57	22.216,60	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*	M	184,00	43,53	BDI 1	52,38	9.638,00	RA
1.5.			ESQUADRIAS					-	258.108,60	
1.5.1.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	113.238,60	
1.5.1.0.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS	M2	52,00	645,86	BDI 1	777,23	40.416,00	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1	M2	56,00	931,26	BDI 1	1.120,68	62.758,00	RA
1.5.1.0.3.	Composição	94569_ADP	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14	M2	9,60	871,20	BDI 1	1.048,40	10.064,60	RA
1.5.2.			PORTAS DE ALUMÍNIO E MADEIRA					-	144.870,00	
1.5.2.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,	M2	40,00	1.454,88	BDI 1	1.750,80	70.032,00	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	UN	60,00	1.036,48	BDI 1	1.247,30	74.838,00	RA
1.6.			COBERTURA E PROTEÇÕES					-	346.581,40	
1.6.1.			TELHADOS					-	346.581,40	
1.6.1.0.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA	M2	1.380,40	90,50	BDI 1	108,91	150.339,40	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM	M2	1.380,40	41,62	BDI 1	50,09	69.144,20	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1.784,60	12,71	BDI 1	15,30	27.304,40	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	M	144,00	29,64	BDI 1	35,67	5.136,40	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA	UN	60,00	699,14	BDI 1	841,35	50.481,00	RA
1.6.1.0.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	235,40	39,30	BDI 1	47,29	11.132,00	RA
1.6.1.0.7.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO	M	235,40	54,85	BDI 1	66,01	15.538,80	RA
1.6.1.0.8.	Composição	84093_ADP	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE	M	517,60	28,10	BDI 1	33,82	17.505,20	RA
1.7.			REVESTIMENTOS INTERNOS					-	114.207,40	
1.7.0.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	2.710,80	5,04	BDI 1	6,07	16.454,60	RA
1.7.0.0.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM	M2	125,80	6,51	BDI 1	7,83	985,00	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,	M2	412,40	32,82	BDI 1	39,50	16.289,80	RA
1.7.0.0.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,	M2	1.220,80	28,97	BDI 1	34,86	42.557,00	RA
1.7.0.0.5.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO,	M2	1.077,60	24,99	BDI 1	30,07	32.403,40	RA
1.7.0.0.6.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,	M2	125,80	36,45	BDI 1	43,86	5.517,60	RA
1.8.			REVESTIMENTOS CERÂMICOS					-	47.986,80	
1.8.0.0.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2	476,60	69,47	BDI 1	83,60	39.843,80	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2	107,20	63,12	BDI 1	75,96	8.143,00	RA
1.9.			REVESTIMENTOS EXTERNOS					-	175.444,80	
1.9.0.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	M2	925,20	9,57	BDI 1	11,52	10.658,40	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E	M2	1.477,60	8,10	BDI 1	9,75	14.406,60	RA
1.9.0.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	1.533,00	44,18	BDI 1	53,17	81.509,60	RA
1.9.0.0.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	925,80	61,82	BDI 1	74,39	68.870,20	RA
1.10.			FORROS					-	71.532,00	
1.10.0.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES	M2	853,40	69,65	BDI 1	83,82	71.532,00	RA
1.11.			PINTURAS INTERNAS					-	46.073,20	
1.11.0.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	2.247,60	4,39	BDI 1	5,28	11.867,40	RA
1.11.0.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA	M2	125,80	5,59	BDI 1	6,73	846,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 40559/2025	Nº TransfereGOV 999999	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUB_50 -20 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF CENTENÁRIO DO SUL/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									3.060.741,64	
1.11.0.0.3.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM	M2	2.247,60	10,40	BDI 1	12,52	28.140,00	RA
1.11.0.0.4.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,	M2	125,80	13,32	BDI 1	16,03	2.016,60	RA
1.11.0.0.5.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM	M2	230,40	11,55	BDI 1	13,90	3.202,60	RA
1.12.			PINTURAS EXTERNAS					-	52.749,80	
1.12.0.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	2.338,20	4,72	BDI 1	5,68	13.281,00	RA
1.12.0.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	2.338,20	14,03	BDI 1	16,88	39.468,80	RA
1.13.			PINTURA ESQUADRIAS					-	10.789,60	
1.13.0.0.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2	201,60	2,57	BDI 1	3,09	623,00	RA
1.13.0.0.2.	Composição	102198_ADP-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	M2	201,60	22,24	BDI 1	26,76	5.394,80	RA
1.13.0.0.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO	M2	201,60	19,67	BDI 1	23,67	4.771,80	RA
1.14.			PINTURA TÁBEIRA					-	8.073,60	
1.14.0.0.1.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA,	M2	336,40	19,94	BDI 1	24,00	8.073,60	RA
1.15.			PISO CERÂMICO					-	141.044,20	
1.15.0.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO	M2	996,60	0,87	BDI 1	1,05	1.046,40	RA
1.15.0.0.2.	Composição	100322_ADP	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO	M3	49,20	140,84	BDI 1	169,49	8.339,00	RA
1.15.0.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE	M2	996,60	2,39	BDI 1	2,88	2.870,20	RA
1.15.0.0.4.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	M2	289,60	57,19	BDI 1	68,82	19.930,20	RA
1.15.0.0.5.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	M2	707,00	41,84	BDI 1	50,35	35.597,40	RA
1.15.0.0.6.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	354,00	62,93	BDI 1	75,73	26.808,40	RA
1.15.0.0.7.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	415,00	53,79	BDI 1	64,73	26.863,00	RA
1.15.0.0.8.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	227,60	71,52	BDI 1	86,07	19.589,60	RA
1.16.			CIMENTADOS					-	31.742,90	
1.16.0.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO	M2	421,32	0,87	BDI 1	1,05	442,44	RA
1.16.0.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	33,66	772,73	BDI 1	929,90	31.300,46	RA
1.17.			RODAPÉS E PEITORIS					-	24.681,20	
1.17.0.0.1.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M	703,00	8,11	BDI 1	9,76	6.861,20	RA
1.17.0.0.2.	Composição	101965_ADP	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO	M	124,00	119,42	BDI 1	143,71	17.820,00	RA
1.18.			ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS					-	209.711,60	
1.18.1.			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	82.312,80	
1.18.1.0.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	20,00	13,51	BDI 1	16,26	325,20	RA
1.18.1.0.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	60,00	14,31	BDI 1	17,22	1.033,20	RA
1.18.1.0.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	20,00	15,84	BDI 1	19,06	381,20	RA
1.18.1.0.4.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	UN	20,00	29,46	BDI 1	35,45	709,00	RA
1.18.1.0.5.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	UN	20,00	86,20	BDI 1	103,73	2.074,60	RA
1.18.1.0.6.	Composição	93674_ADP-02	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL 40A -	UN	20,00	201,24	BDI 1	242,17	4.843,40	RA
1.18.1.0.7.	SINAPI	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE	UN	20,00	2.115,84	BDI 1	2.546,20	50.924,00	RA
1.18.1.0.8.	Composição	101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES -	UN	20,00	323,13	BDI 1	388,85	7.777,00	RA
1.18.1.0.9.	Composição	41196-AS	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE	UN	20,00	591,87	BDI 1	712,26	14.245,20	RA
1.18.2.			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES					-	50.791,00	
1.18.2.0.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13	UN	140,00	33,76	BDI 1	40,63	5.688,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 40559/2025	Nº TransfereGOV 999999	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUB_50 -20 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF CENTENÁRIO DO SUL/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									3.060.741,64	
1.18.2.0.2.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E	UN	140,00	16,23	BDI 1	19,53	2.734,20	RA
1.18.2.0.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	100,00	34,82	BDI 1	41,90	4.190,00	RA
1.18.2.0.4.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE	UN	20,00	52,85	BDI 1	63,60	1.272,00	RA
1.18.2.0.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	200,00	36,44	BDI 1	43,85	8.770,00	RA
1.18.2.0.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	140,00	41,30	BDI 1	49,70	6.958,00	RA
1.18.2.0.7.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	UN	20,00	56,08	BDI 1	67,49	1.349,80	RA
1.18.2.0.8.	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V,	UN	20,00	33,68	BDI 1	40,53	810,60	RA
1.18.2.0.9.	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	20,00	54,96	BDI 1	66,14	1.322,80	RA
1.18.2.0.10.	Composição	91947_ADP-01	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"	UN	40,00	9,90	BDI 1	11,91	476,40	RA
1.18.2.0.11.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	240,00	15,14	BDI 1	18,22	4.372,80	RA
1.18.2.0.12.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA	UN	260,00	23,37	BDI 1	28,12	7.311,20	RA
1.18.2.0.13.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	40,00	40,15	BDI 1	48,32	1.932,80	RA
1.18.2.0.14.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO	UN	140,00	21,38	BDI 1	25,73	3.602,20	RA
1.18.3.			FIOS E CABOS					-	76.607,80	
1.18.3.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	2.060,00	3,28	BDI 1	3,95	8.137,00	RA
1.18.3.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	3.860,00	4,70	BDI 1	5,66	21.847,60	RA
1.18.3.0.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	1.880,00	7,19	BDI 1	8,65	16.262,00	RA
1.18.3.0.4.	SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO	M	760,00	10,81	BDI 1	13,01	9.887,60	RA
1.18.3.0.5.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	518,00	25,64	BDI 1	30,86	15.985,40	RA
1.18.3.0.6.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	221,20	16,86	BDI 1	20,29	4.488,20	RA
1.19.			ELETRODUTOS - ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS					-	50.398,40	
1.19.0.0.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	M	1.166,00	12,29	BDI 1	14,79	17.245,20	RA
1.19.0.0.2.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	M	260,00	15,85	BDI 1	19,07	4.958,20	RA
1.19.0.0.3.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM	M	1.079,40	10,62	BDI 1	12,78	13.794,80	RA
1.19.0.0.4.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,	M	1.166,00	10,26	BDI 1	12,35	14.400,20	RA
1.20.			HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO					-	66.084,60	
1.20.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					-	14.355,00	
1.20.1.0.1.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X	UN	140,00	13,94	BDI 1	16,78	2.349,20	RA
1.20.1.0.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	160,00	10,32	BDI 1	12,42	1.987,20	RA
1.20.1.0.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	UN	100,00	15,50	BDI 1	18,65	1.865,00	RA
1.20.1.0.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,	UN	160,00	7,70	BDI 1	9,27	1.483,20	RA
1.20.1.0.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	118,00	5,04	BDI 1	6,07	716,20	RA
1.20.1.0.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	M	178,00	27,80	BDI 1	33,45	5.954,20	RA
1.20.2.			REGISTROS					-	15.706,00	
1.20.2.0.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM	UN	20,00	97,71	BDI 1	117,58	2.351,60	RA
1.20.2.0.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM	UN	80,00	102,75	BDI 1	123,65	9.892,00	RA
1.20.2.0.3.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -	UN	40,00	46,05	BDI 1	55,42	2.216,80	RA
1.20.2.0.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -	UN	80,00	12,94	BDI 1	15,57	1.245,60	RA
1.20.3.			ENTRADA / ALIMENTAÇÃO					-	8.571,60	
1.20.3.0.1.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -	UN	20,00	43,43	BDI 1	52,26	1.045,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 40559/2025	Nº TransfereGOV 999999	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUB_50 -20 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF CENTENÁRIO DO SUL/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									3.060.741,64	
1.20.3.0.2.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	169,50	BDI 1	203,98	4.079,60	RA
1.20.3.0.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M	135,00	13,82	BDI 1	16,63	2.245,00	RA
1.20.3.0.4.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	60,00	5,04	BDI 1	6,07	364,20	RA
1.20.3.0.5.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	40,00	10,32	BDI 1	12,42	496,80	RA
1.20.3.0.6.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	20,00	14,16	BDI 1	17,04	340,80	RA
1.20.4.			CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE					-	27.452,00	
1.20.4.0.1.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E	UN	20,00	295,49	BDI 1	355,59	7.111,80	RA
1.20.4.0.2.	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO	UN	20,00	5,35	BDI 1	6,44	128,80	RA
1.20.4.0.3.	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO	UN	40,00	6,04	BDI 1	7,27	290,80	RA
1.20.4.0.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN	UN	20,00	19,76	BDI 1	23,78	475,60	RA
1.20.4.0.5.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN	UN	40,00	25,67	BDI 1	30,89	1.235,60	RA
1.20.4.0.6.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -	UN	20,00	40,63	BDI 1	48,89	977,80	RA
1.20.4.0.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	160,00	10,32	BDI 1	12,42	1.987,20	RA
1.20.4.0.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	80,00	13,87	BDI 1	16,69	1.335,20	RA
1.20.4.0.9.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	20,00	15,38	BDI 1	18,51	370,20	RA
1.20.4.0.10.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM,	UN	40,00	8,44	BDI 1	10,16	406,40	RA
1.20.4.0.11.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	60,00	19,24	BDI 1	23,15	1.389,00	RA
1.20.4.0.12.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM	UN	20,00	20,42	BDI 1	24,57	491,40	RA
1.20.4.0.13.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M	88,00	13,82	BDI 1	16,63	1.463,40	RA
1.20.4.0.14.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M	211,00	20,20	BDI 1	24,31	5.129,40	RA
1.20.4.0.15.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00	193,59	BDI 1	232,97	4.659,40	RA
1.21.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL					-	207.146,80	
1.21.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					-	171.053,80	
1.21.1.0.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	UN	60,00	11,96	BDI 1	14,39	863,40	RA
1.21.1.0.2.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	UN	40,00	16,65	BDI 1	20,04	801,60	RA
1.21.1.0.3.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	UN	40,00	11,75	BDI 1	14,14	565,60	RA
1.21.1.0.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	UN	180,00	15,99	BDI 1	19,24	3.463,20	RA
1.21.1.0.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	UN	20,00	28,51	BDI 1	34,31	686,20	RA
1.21.1.0.6.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA	UN	20,00	25,24	BDI 1	30,37	607,40	RA
1.21.1.0.7.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO	UN	20,00	43,15	BDI 1	51,93	1.038,60	RA
1.21.1.0.8.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	UN	20,00	10,44	BDI 1	12,56	251,20	RA
1.21.1.0.9.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	M	48,20	24,64	BDI 1	29,65	1.429,20	RA
1.21.1.0.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	228,80	30,32	BDI 1	36,49	8.349,00	RA
1.21.1.0.11.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	80,00	13,02	BDI 1	15,67	1.253,60	RA
1.21.1.0.12.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO	M	420,40	42,25	BDI 1	50,84	21.373,20	RA
1.21.1.0.13.	Composição	03_FNHIS PR	CONJUNTO FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO FNHIS PR 03	UN	20,00	5.416,80	BDI 1	6.518,58	130.371,60	RA
1.21.2.			ACESSÓRIOS/CAIXAS					-	36.093,00	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 40559/2025	Nº TransfereGOV 999999	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CENTENÁRIO DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SUB_50 -20 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	MUNICÍPIO / UF CENTENÁRIO DO SUL/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									3.060.741,64	
1.21.2.0.1.	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	80,00	263,33	BDI 1	316,89	25.351,20	RA
1.21.2.0.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	40,00	52,32	BDI 1	62,96	2.518,40	RA
1.21.2.0.3.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UN	20,00	20,53	BDI 1	24,71	494,20	RA
1.21.2.0.4.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UN	20,00	21,38	BDI 1	25,73	514,60	RA
1.21.2.0.5.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM	UN	20,00	299,76	BDI 1	360,73	7.214,60	RA
1.22.			APARELHOS, METAIS E BANCADAS					-	39.504,00	
1.22.0.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,	UN	20,00	594,00	BDI 1	714,82	14.296,40	RA
1.22.0.0.2.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	20,00	37,34	BDI 1	44,93	898,60	RA
1.22.0.0.3.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,	UN	20,00	268,96	BDI 1	323,67	6.473,40	RA
1.22.0.0.4.	SINAPI	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA	UN	20,00	296,13	BDI 1	356,36	7.127,20	RA
1.22.0.0.5.	SINAPI	86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE,	UN	20,00	334,55	BDI 1	402,60	8.052,00	RA
1.22.0.0.6.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -	UN	20,00	110,37	BDI 1	132,82	2.656,40	RA
1.23.			COMPLEMENTAÇÕES					-	8.458,38	
1.23.1.			LIMPEZA					-	3.823,80	
1.23.1.0.1.	Composição	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	951,20	3,34	BDI 1	4,02	3.823,80	RA
1.23.2.			BARRA DE APOIO (PARA 2 CASAS)					-	4.634,58	
1.23.2.0.1.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,	UN	14,00	242,97	BDI 1	292,39	4.093,46	RA
1.23.2.0.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,	UN	2,00	224,83	BDI 1	270,56	541,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CENTENÁRIO DO SUL/PR
Local
segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: BEATRIZ VERSSÃO SPIRANDIO
CREA/CAU: PR 183600/D
ART/RRT: 1720255933618